

出来て  
ますか？

## 風害防止に向けた技術対策

強風・台風によりパイプハウスが倒壊する恐れがある場合には、気象庁からその旨の気象情報が発表されます。  
これらの気象情報を注視し、園芸施設の管理を適切に行いましょう。

### メンテナンス・点検の徹底

- 普段からしっかりと点検する  
(サビ、腐食、金具、被覆のゆるみ、基礎)  
作付けしていない場合は、ビニールを外す

パイプハウスの強度を確認

パイプハウスを補強するなら…

### タイバーによる補強

軒から棟の1/4の位置にタイバーを取り付ける

### 斜材でX型に補強

軒から棟の1/4の位置と軒を結ぶように斜材でX型に補強する

### 台風接近中

- 気象情報の収集  
台風進路、風速、襲来日時予想
- 事前対策の実施  
⇒ [台風被害を防止するためのチェックリスト](#)

### 被害拡大防止のために

「アーチパイプの保護に重点を置いた対策」

ビニールの  
引き落とし

ビニールの  
切除

フルオープン化  
巻き上げ

※ビニールを切除する際はNOSAIまでご連絡ください。

## 台風接近時（直前）のチェックリスト

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 最新の気象情報、警報、注意報をチェックしていますか。           |
| <input type="checkbox"/> | 作物を栽培していないハウスは被覆材を外しましたか。            |
| <input type="checkbox"/> | 被覆材の破れ等の確認と修繕はしましたか。                 |
| <input type="checkbox"/> | ハウス周囲の風に飛ばされ易いものは片付けましたか。            |
| <input type="checkbox"/> | 妻面の補強（「かんぬき」等の設置）はしましたか。             |
| <input type="checkbox"/> | ビニペット（緩み、外れ、腐食）の点検はしましたか。            |
| <input type="checkbox"/> | ハウスバンドの締め直しはしましたか。                   |
| <input type="checkbox"/> | ハウス周囲の排水対策はしましたか。                    |
| <input type="checkbox"/> | 出入り口を確認し、中に風が吹き込まないようにしっかりと固定していますか。 |
| <input type="checkbox"/> | サイドビニールの巻き上げをしっかりと下まで下ろしていますか。       |